PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:200



PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

SCALA 1:200



PONTE ASSE PRINCIPALE

SEZIONE C1-C1

SCALA 1:100



SEZIONE C2-C2

SCALA 1:100



SEZIONE A-A

SCALA 1:100



PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

SCALA 1:1000



TABELLA MATERIALI

MATERIALI:

CALCESTRUZZO (1)	Classi di esposizione (2) Di progetto	Di riferimento	Classe di resistenza minima	Massimo rapporto a/c	Classe di contenuto in cloruri	Classe di consistenza	Dimensione massimo aggregati	tipo di cemento (UNI EN 197-1)	Copriferro minimo (3) (4) (5)
GETTI DI PULIZIA E SOTTOFONDAZIONE	X0	X0	C12/15	–	Cl1,0	S3	32 mm	CEM I, II, III, IV, V	–
tipologia 1 PALI DI FONDAZIONE	XC2 XA1	XA1	C28/35	0,60	Cl0,40	S4 — S5 (6) 150mm≤c≤240mm	32 mm	CEM II/B-S,LL/A-LL/A	75 mm
tipologia 2A PLATEE DI FONDAZIONE	XC2 XA1	XA1	C32/40	0,55	Cl0,40	S4	32 mm	CEM II/B-S,LL/A-LL/A	40 mm
tipologia 2B ELEVAZIONI compreso pensilina, baggioli, velette e ritegni sismici	XC4 XD1 XF2 XA1	XC4	C32/40	0,50	Cl0,40	S4	32 mm	CEM II/B-S,LL/A-LL/A	40 mm
tipologia 3 GETTI IN OPERA IMPALCATI (compreso marciapiedi)	XC4 XD3 XF4	XF4	C32/40	0,45	Cl0,20	S4 — S5 (6) 150mm≤c≤240mm	20 mm	CEM II/B-S,LL/A-LL/A	45 mm
tipologia 4 TRAVI IN C.A.P. ED ELEMENTI PREFABBRICATI	XC4 XD1	XC4	C45/55	0,50	Cl0,20	S5	20 mm	CEM II/B-S,LL/A-LL/A	40/30 mm (3)

ACCIAIO PER C.A. (4)
BARRE E RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO TIPO B450C

Valori per controllo in cantiere
f_{yk} = 450 N/mmq — f_{yk} ≥ 425 N/mmq ≤ 572 N/mmq
f_{tk} = 540 N/mmq
$(f_t/f_y)_k \geq 1,15 \leq 1,35$ — $(f_t/f_y)_k \geq 1,3 \leq 1,37$
$(f_y/f_{y\,nom})_k \leq 1,25$ — $(A_{gt})_k \geq 6\ \%$
$(A_{gt})_k \geq 7,5\ \%$

ACCIAIO PER C.A.P. (4)
TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO: $f_{p(1)k}$ = 1860 N/mmq; $f_{p(1)k}$ = 1670 N/mmq; $A_{gt} \geq 3,5$

PRESCRIZIONI:

Additivi:
- Superfluidificante per pareti, solettoni, muri di sostegno, travi di coronamento e travi in c.a.p.;
- Superfluidificante ad aerante (oltre aggiunta di 4%) per elementi gettati in opera con classe di esposizione XF4.

Ripresa di getto contro-terra:
- Posa di cordolo bentonitico idroespansivo.

Smusso:
- 2 cm

Sovrapposizione minima (se non quotata nello tavole):
- Barre: 60 ϕ in zona tesa e 40 ϕ in zona compressa
- Reti: 2 maglie

(1) Secondo UNI EN 206-1, UNI 11104-04 e linee guida C.S.LL.P.P.
(2) Le classi di esposizione di progetto sono determinate in funzione dello effettiva condizione di esposizione dell'elemento strutturale, mentre la classe di esposizione di riferimento è quella maggiormente restrittiva richiesta per la formulazione del calcestruzzo.
(3) 45 mm per le armature di precompressione, 30 mm per le altre armature
(4) Secondo D.M.LL.PP. 14/01/08.
(5) c = abbassamento al Cono di Abrams

NOTE GENERALI

1 - GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI
LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
I DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI

2 - TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO

PONTE STRADA VICINALE

SEZIONE C1-C1

SCALA 1:100



SEZIONE A-A

SCALA 1:100



SEZIONE C2-C2

SCALA 1:100



PROSPETTO D-D

SCALA 1:100



SEZIONE B-B

SCALA 1:100



SEZIONE B-B

SCALA 1:100



PROSPETTO D-D

SCALA 1:100



PROSPETTO E-E

SCALA 1:100



PARTICOLARE RISVOLTO IMPERMEABILIZZAZIONE SU CORDOLO

SCALA 1:20



PARTICOLARE RISVOLTO IMPERMEABILIZZAZIONE SU SPALLE

SCALA 1:20



ENSER SOCIETA' DI INGEGNERIA	Codice Lavoro : S13114					
Sede Bologna, 19 - 40059 VILLA SAN MARTINO (BO) Tel. Sede/Fax: +39 051 892084 (RA) +051-759860 Sede Ravenna, 48 - 48121 RAVENNA (RA) Tel. +39 0544 451013 - Fax +39 0544 451029	4					
	3					
	2					
	1	29/08/2013	EMISSIONE	G.VANNI	S.PEDRIELLI	G. MARCHI
P.IVA e C.F. 03811881208	REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Lavori Pubblici

STRADA *S.P. 569 " DI VIGNOLA "*

LAVORO
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA S.P. 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 E ALLA S.P. 78 NEI COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO

Servizio Progettazione e Costruzioni Stradali

DATA *AGOSTO 2013*

ELABORATO
Variante S.P. 569 "di Vignola"
Ponticelli Rio Crespellano - Pk 3+284
Planimetrie, tracciamenti, prospetti e sezioni

N. *G.9.1* — SCALA 1:100 - 1:200

RIFERIMENTO : *PROGETTO ESECUTIVO*

PROGETTAZIONE GENERALE
Geom. Emanuele Tracchi
Dott. Ing. Chiara Ferrari
P.I.e. Stefano Romagnoli
Geom. Federico Vannucchi

PROGETTISTA
Dott. Ing. Marco Ferrarini

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ENSER SOCIETA' DI INGEGNERIA
Ing. Gianfranco Marchi
Ing. Stefano Pedrielli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Pietro Luminasi

REVISIONE	DATA	MODIFICA

QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO